



LEVANTAMIENTO DE PROYECTO

NO. COTIZACIÓN: 6745

FOLIO: 3435

FECHA: 2026-08-26

PROYECTO: SERVICIO POR APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE SOBRE LAS AZOTEAS DE 3 AREAS DIFERENTES

ÁREA DE TRABAJO: AZOTEA DE LAS AREAS REYNA DE LOS APOSTOLES, VIRGEN FIEL Y BIBLIOTECA

CLIENTE: IGLESIA SAN JUAN DE LOS LAGOS

USUARIO: PADRE JAVIER LOZANO

CORREO USUARIO:
F.SANJUANLAGOS.SN@ARQUIDIOCESISMTY.OR
G

RESPONSABLE: JUAN GAYTAN MARTINEZ

TRABAJO A REALIZAR

DESCRIPCIÓN	METROS
SE ESTARA REALIZANDO LA INSTALACION DE LINEAS DE VIDA COMO PRIMER PASO SERIA MONTAJE DE LÍNEAS DE VIDA: PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS EN CUBIERTA, SE REALIZARÁ LA INSTALACIÓN, INSPECCIÓN Y Tensión DE LÍNEAS DE VIDA HORIZONTALES (TEMPORALES O PERMANENTES) FIJADAS A PUNTOS DE ANCLAJE ESTRUCTURALES QUE SEAN CAPACES DE SOPORTAR UNA CARGA ESTIMADA POR ARRIBA DE LOS 250 KILOS.	0
EL SEGUNDO PASO SERA LA LIMPIEZA PROFUNDA: LAVADO A PRESIÓN O BARRIDO PARA ELIMINAR POLVO, PARTES SUELTAS, ACEITES Y CONTAMINANTES QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA, YA QUE HAY UNOS CONDENSADORES EN CIERTAS AREAS, EL TRATAMIENTO DE GRIETAS Y PUNTOS CRÍTICOS: CALAFATEADO DE GRIETAS MAYORES Y DETALLE EN BAJANTES PLUVIALES, BASES DE EQUIPOS Y CHAFLANES/ESCUADRAS.	0
EL TERCER PASO SERIA CONSIDERAR LA IMPRIMACIÓN: APLICACIÓN DE UNA CAPA UNIFORME DE SELLADOR PRIMARIO ACRÍLICO A RAZÓN DE CUBRIMIENTO COMPLETO DE LA POROSIDAD DEL CONCRETO, Y AGREGANDO QUE SE VISUALIZAN ALGUNAS PEQUEÑAS GRIETAS Y SE APLICARA CEMENTO PLASTICO	0
CUARTO PASO SE DA INICIO A LA APLICACION DEL IMPERMEABILIZANTE PRIMERA CAPA Y COLOCACIÓN DE MALLA, APLICACIÓN DE LA PRIMERA MANO DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMÉRICO, ASENTANDO SIMULTÁNEAMENTE LA MALLA DE REFUERZO DE POLIÉSTER DE 1.10 { M} DE ANCHO CON TRASLAPES DE 10 { CM} EN SENTIDO DEL FLUJO DE AGUA	0
QUINTO Y PASO FINAL SE ESTARA REALIZANDO LA SEGUNDA CAPA DE ACABADO APLICACIÓN CRUZADA DE LA SEGUNDA MANO ELASTOMÉRICA PARA EL SELLADO HERMÉTICO DE LA MALLA Y ACABADO PROTECTOR REFLECTIVO.	0
ADICIONAL SE ESTARA CONSIDERANDO 2 MEDIA LUNA CON UNA MEDIDA TOTAL DE 26 MTRS CUADRADOS	0

OBSERVACIONES DEL TRABAJO

CANTIDAD DE PERSONAL

DESCRIPCIÓN	TÉCNICO	SUPERVISOR	AYUDANTE	SUP SEG	VIGÍA	NIVEL RIESGO
CANTIDAD	3	-	-	1	1	ALTO
T.EXTRA	No	No	No	No	No	
BONO	No	No	No	No	No	

INSUMOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
3	CUBETAS DE 19 LITROS DE SELLADOR PRIMARIO TAPAPORO
3	BROCHAS DE 4 PULGADAS

30	CUBETAS DE 19 LITROS DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO			
HERRAMENTAL				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN			
1	ESCALERA DE EXTENCION DE FIBRA DE VIDRIO			
2	EXACTOS			
DÍAS	TRABAJO TIEMPO NORMAL	TRABAJO TIEMPO EXTRA	APLICA CENA	APLICA BONO
4	No	No	No	No
ELABORÓ		RECIBIÓ	REVISÓ	
JUN GAYTAN MTZ				